

沙园路22-24号大院微改造项目 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

2-2



2-2



沙园路22-24号大院微改造项目 工程

招标工程量清单



招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



有效期至: 2022年6月30日
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2025年08月24日

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2023年12月31日

编制时间:

复核时间:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程 标段： 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		围墙翻新						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原砖砌危房及原围墙拆除 2. 实心砖墙300mm厚, 高度 3. 2m 3. 运距: 20km	m3	50.88			
2	041001001002	破除路面 (围墙处)	1. 拆除人行道 现浇混凝土面层 实际厚度 (cm): 15 2. 运距: 20km	m2	40.5			
3	粤R1-8-13	围墙修补墙面砖	1. 墙面砖翻新修复 2. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目具体细部做法详见图纸, 含大样及施工规范所需要工作内容	m2	353.6			
4	011204003003	墙面清洁	1、墙体类型: 外墙 2、原有玻璃瓦清洁	m2	248.5			
5	011204003001	围墙块料墙面 (瓷片)	1. 原墙面补平修复, 15厚M15水泥砂浆找平, 底层抹灰应压实搓毛 2. 素水泥浆一遍 3. 墙面贴80*250白色瓷片 4. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目具体细部做法详见图纸, 含大样及施工规范所需要工作内容	m2	166.5			
6	011204003002	围墙块料墙面 (马赛克)	1. 原墙面补平修复, 10厚M15水泥砂浆找平, 底层抹灰应压实搓毛 2. 素水泥浆一遍 3. 墙面贴深色马赛克 4. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目具体细部做法详见图纸, 含大样及施工规范所需要工作内容	m2	81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程 标段： 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	020602007001	围墙琉璃瓦顶	1. 棕色琉璃瓦 2. 铺设类型:双落水 3. 1:3水泥砂浆卧牢、Φ6钢筋网,纵筋@500横筋按瓦长定 4. 含挂瓦条30*30、树脂封檐板等附件 5. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目具体细部做法详见图纸, 含大样及施工规范所需要工作内容	m	100			
8	011507003001	围墙面亚克力	1. 12mm厚亚克力喷涂造型 2. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目具体细部做法详见图纸, 含大样及施工规范所需要工作内容	m ²	51.8			
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖情况:人工挖沟槽土方	m ³	62.93			
10	010103001001	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:分层夯实, 大于94%	m ³	46.51			
11	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置:土方外运 2. 运距:20km	m ³	16.42			
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼泵送增加费	m ³	11.91			
13	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼泵送增加费	m ³	16.61			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼泵送增加费	m ³	3.12			
15	010503002001	围墙压顶梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼泵送增加费	m ³	14			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内圆钢	t	0.045			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内三级螺纹钢	t	0.796			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程 标段： 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi 12 \sim \phi 25$ 三级螺纹钢	t	1.392			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi 10$ 以内圆钢箍筋	t	0.835			
20	010402001001	砖墙	1. 砌块品种: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 300 厚外砖墙 3. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆	m ³	23.2			
		围墙翻新合计						
		新作院区大门						
21	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属大门拆除 2. 部位: 原院区入口	m ²	5.4			
22	010804005001	双扇铁艺大门	1. 双扇铁艺门 2. 材质采用铸铁, 面喷深灰色氟碳漆 3. 五金配件、围栏、启动装置等综合考虑 4. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目具体细部做法详见图纸, 含大样及施工规范所需要工作内容	m ²	5.4			
23	020602007002	树脂瓦顶	1. 材质: 1.2 厚树脂瓦 2. 铺设类型: 双落水 3. 铁件: 钢檩条 I18 及 30*30*2@500 镀锌角铁骨架、外包 1.0 厚 300*600 白色铝扣板、专用防水自攻螺丝连接, 间距 ≤ 700 、成品合成树脂封檐板 4. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目具体细部做法详见图纸, 含大样及施工规范所需要工作内容	m	2.7			
		新作院区大门合计						
		院区路面整治						
24	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨路面 5cm	m ²	422			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程 标段： 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040203006001	浅灰色沥青罩面路面	1. 沥青品种:面层4cm AC-13 灰色柔性沥青、基层5cm AC-20C中粒式沥青全混合料 2. 每层粘层油0.55升/平方米, 共两层 3. 玻纤格栅 4. 原混凝土路面清洁修复	m ²	422			
26	080202002001	路缘石混凝土基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.17			
27	050201003001	路缘石	1. 垫层厚度、材料种类:20厚 M7.5水泥砂浆 2. 路牙材料种类、规格:灰麻路沿石(500*300*150) 3. 其他:未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目具体细部做法详见图纸,含大样及施工规范所需要工作内容	m	4			
28	010512008001	井盖板	1. ϕ 700球墨铸铁井盖 2. 部位:雨水井盖、污水井盖、化粪池井盖 3. 其他:未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	29			
29	040504009001	雨水口	1. 750*450球墨铸铁篦子、铸铁井圈 2. 部位:雨水口 3. 井圈及篦子见图集 06MS201-8, 53-60页 4. 其他:未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	2			
30	010103002011	化粪池清淤	1. 粪坑清淤 2. 运距:20km	m ³	8			
		院区路面整治合计						
		新建自行车棚						
31	011611005001	其他金属构件拆除	1. 原有钢车棚拆除	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	041001001001	破除路面 (车棚)	1. 拆除人行道 现浇混凝土面层 实际厚度(cm):15 2. 运距:20kM	m2	9.8			
33	010101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 开挖情况:人工挖基坑土方	m3	8.33			
34	010103001002	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:分层夯实, 大于94%	m3	2.47			
35	010103002002	余方弃置	1. 余方弃置:人工装车 2. 运距:20kM	m3	5.86			
36	010501002002	车棚混凝土基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.26			
37	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.48			
38	010603003001	车棚钢架	1. 钢材品种、规格:Φ76*4钢管、Φ50*3钢管 2. 连接方式:焊接连接 3. 其他:未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	0.47			
39	011405001001	金属面油漆	1. 金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2. 5h(25mm) 2. 底漆采用环氧富锌底漆两遍,中间漆采用环氧云铁中间漆一遍,面漆采用氟碳漆两遍	m2	17.9588			
40	010516002001	预埋铁件	1. 预埋件: 12厚镀锌钢板、Φ14钢筋 2. 连接方式:焊接连接	t	0.11			
41	011303001001	单车采光棚	1. 聚碳酸酯采光板(双层) 2. 厚度:4mm 3. 含自攻螺丝、硅胶密封、橡胶垫、铝合金板封边等配件 4. 其他:未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	41.9			
		新建自行车棚合计						
		建筑外立面改造						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程 标段： 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	011605002001	外墙块料拆除	1. 原外墙面砖铲除至结构层 2. 运距:20km	m2	1415.35			
43	011609001001	原雨棚拆除	1. 原不锈钢雨棚拆除	m	278.92			
44	011610002002	防盗网拆除	1. 防盗网拆除	m2	400			
45	010802004002	防盗网	1. 原防盗网安装	m2	400			
46	01B001	原建筑窗清洗	1. 原建筑窗清洗	m2	823.26			
47	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 墙面清理干净, 混凝土梁柱墙面涂界面处理剂 2. 15厚WP M20预拌水泥抹灰砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱网布, 锚栓按双向中距@≤600锚固	m2	1415.35			
48	011201001002	外墙面一般抹灰(加强层)	1. 5厚聚合物水泥砂浆, 中间压入Φ0.9网孔12.7*12.7热镀锌电焊网 2. 部位: 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧面每边≥300宽范围内	m2	843.54			
49	011406001001	外墙面涂料(白色)	1. 质感涂料底一遍, 面一遍 2. 面层油防尘哑光罩面漆一	m2	664.67			
50	011406001002	外墙面涂料(深灰色)	1. 质感涂料底一遍, 面一遍 2. 面层油防尘哑光罩面漆一	m2	632.65			
51	011506003001	铝合金板雨棚	1. 材料: 3mm厚铝合金造型刷防腐漆 2. 骨架: 30*100mm、50*100mm铝合金方管 3. 部位: 建筑外立面 4. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m2	278.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	010901001001	深棕色琉璃瓦屋面	1. 瓦品种、规格：深棕色琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比：DP-M10 3. 其他：未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	118.02			
53	011502008001	窗套GRC装饰线条	1. 白色成品GRC构件装饰线 2. GRC构件与钢筋混凝土墙体间采用不锈钢膨胀螺栓固定，并用密封胶封堵 3. 其他：未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	1002.08			
54	010607001001	空调金属百页护栏	1. 20*40*1.2mm深棕色仿木纹铝百叶 2. 深棕色仿木纹50*50*1.5铝方管边框 3. 表面喷涂氟碳金属漆 4. 其他：未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	365.4			
55	030307005002	空调机支架	1. 支架材质：40*40*4不锈钢角钢、40*4不锈钢扁钢 2. 连接方式：焊接连接，M12*120不锈钢膨胀螺栓连墙固定，沿横向布置间距≤200 3. 表面防锈漆综合考虑 4. 其他：未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	t	2.22			
		建筑外立面改造合计						
		建筑楼道改造						
56	011604002002	楼梯墙面面层拆除	1. 原外墙面铲除至结构层 2. 运距：20km	m ²	787.5			
57	011604003001	楼梯天棚抹灰面拆除	1. 原天棚面层铲除至结构层 2. 运距：20km	m ²	320.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程 标段： 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	011201001003	楼梯内墙面一般抹灰	1. 墙面清理干净, 混凝土梁柱墙面涂界面处理剂 2. 15+5厚M10预拌水泥抹灰砂浆	m ²	787.5			
59	011201001004	楼梯内墙面一般抹灰(加强层)	1. 5厚聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱布网 2. 部位: 砌体墙与混凝土结构件结合缝侧面每边≥300宽范围内	m ²	349.63			
60	011407001001	楼梯内墙面刷涂料	1. 刮防水腻子一遍, 滚涂象牙白/深灰色无机涂料两遍	m ²	787.5			
61	011301001001	楼梯天棚抹灰	1. 天花清理干净, 涂界面处理剂 2. 5厚聚合物水泥砂浆分层抹平, 中间压入一层耐碱布网	m ²	318			
62	011407002001	楼梯天棚刷涂料	1. 刮防水腻子一遍, 滚涂象牙白无机涂料(A级)两遍	m ²	318			
63	011101001001	环氧防滑自流平地面	1. 5厚环氧防滑自流平涂层	m ²	318			
64	011407005001	防盗网刷防锈涂料	1. 除锈后刷红丹漆两遍, 面涂银色无机涂料三遍	m ²	5.01			
65	010802004001	防盗门	1. 外框结构: 50*50mm304不锈钢方通 2. 门扇结构: 30*30mm304不锈钢方通 3. 双面1.2mm不锈钢板(内衬30*30@200方钢骨架) 4. 含锁(带门禁)、五金配件等综合考虑 5. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ²	9			
66	011106002001	楼梯防滑条	1. 50*5黄铜防滑条 2. 位置: 楼梯踏步面层	m	429.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程 标段： 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	011503005001	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:外径40mm不锈钢管, 厚度3mm 2. 固定配件种类:成品不锈钢法兰直径50mm, 环氧树脂粘牢, 25*3mm不锈钢管 3. 综合考虑预埋件 4. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	135.33			
68	011507004001	信报箱	1. 材质:1.2mm厚304拉丝不锈钢 2. 做法详见11J930-A27图集 3. 综合考虑所有结构及配件 4. 其他: 未尽事项参照招标图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	60			
		建筑楼道改造合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
69	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 2. 建筑用综合脚手架使用费: 综合考虑	m2	3024.92			
70	粤011701009001	单排钢脚手架	1、单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	612.1			
71	粤011701013001	靠脚手架安全板	1. 靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 31.5	m2	517.2			
72	粤011701012001	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	275.06			
73	粤011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	787.5			
74	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	2.4			
75	011702001002	基础	1. 带形基础模板 有筋	m2	29.38			
76	011702001003	基础	1. 独立基础模板	m2	8.4			
77	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	148.91			
78	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	29.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程 标段： 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	041102013001	梁模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁	m ²	132.2			
80	粤011703002003	单独装饰装修工程垂直运输	1. 多层建筑物 垂直运输高度20m以上40m以内	项	1			
81	粤011703002004	单独装饰装修工程垂直运输	1. 人工清运拆除废料的垂直运输	项	1			
82	011707007001	已完工程及设备保护	1. 楼梯成品保护 楼梯 麻袋	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF0000 1	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF0000 1	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	01170700200 1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF000000 1	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	QTFY0000000 1	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
		合 计			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		22号楼						
		电气系统						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格、参数:直径28cm, 12W, 4000K 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:红外感应开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15			
3	030411001001	配管	1. 名称:硬塑料导管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	70.75			
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	216.75			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86型 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	30			
		电气系统合计						
		应急照明系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段： 第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、参数:3W, 自带蓄电池, 蓄电池持续供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 距地2.05m 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、参数:自带蓄电池, 蓄电池持续供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 距地0.3m 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格、参数:自带蓄电池, 蓄电池持续供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门楣上0.1m 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1			
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格、参数:自带蓄电池, 蓄电池持续供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 距地2.2~2.5m 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7			
10	030411001002	配管	1. 名称:穿套接紧定式钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	60.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程

标段：

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:NH-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	184.74			
12	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86型 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15			
		应急照明系统合计						
		灭火器配置						
13	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC3 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	具	16			
		灭火器配置合						
		非可视对讲系统						
14	030507002001	非可视对讲门口机	1. 名称:非可视对讲门口机 2. 户数: 14户 3. 安装高度: 距地1.2m 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1			
15	030507002002	非可视对讲系统室内机	1. 名称:非可视对讲系统室内机 2. 安装高度: 距地1.3m 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	14			
16	030507007001	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 安装方式: 暗装 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段： 第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	030404031001	小电器	1. 名称:出门按钮 2. 安装高度:距地1.3m 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1			
18	030507010001	对讲解码器	1. 名称:对讲解码器 2. 安装方式:壁挂,距地2.05m 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7			
19	030411001003	配管	1. 名称:硬塑料导管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	105.62			
20	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.5			
21	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:RVVP-6*1.0 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	93.31			
22	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:RVV-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	99.72			
23	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86型 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段： 第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	粤030503017001	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称：非可视对讲门口机调试 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1			
25	粤030503017002	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称：非可视对讲系统室内机调试 2. 户数：14户 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1			
		非可视对讲系统合计						
		空调系统						
26	粤R2-5-105	空调器室外机(制冷量kw以内) 5	1. 名称：拆除空调室外机 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	56			
27	030701003001	空调器	1. 名称：安装空调室外机 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	56			
28	031001006001	塑料管	1. 名称：空调冷凝水管 2. 材质、规格：PPR DN32 3. 连接形式：粘接 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	471.2			
29	031002003001	套管	1. 名称：PVC穿墙套管 2. 材质、规格：PVC φ80 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	56			
		空调系统合计						
		22号楼合计						
		23号楼						
		电气系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段： 第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格、参数:直径28cm, 12W, 4000K 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	17			
31	030404034002	照明开关	1. 名称:红外感应开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17			
32	030411001004	配管	1. 名称:硬塑料导管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	69.2			
33	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	212.1			
34	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86型 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	34			
		电气系统合计						
		应急照明系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段： 第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、参数:3W, 自带蓄 电池, 蓄电池持续 供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 距地 2.05m 4. 其他:未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范等	套	9			
36	030412004006	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、参数:自带蓄电池, 蓄电池持续 供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 距地 0.3m 4. 其他:未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范等	套	8			
37	030412004007	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格、参数:自带蓄电池, 蓄电池持续 供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门楣上 0.1m 4. 其他:未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范等	套	1			
38	030412004008	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格、参数:自带蓄电池, 蓄电池持续 供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 距地 2.2~2.5m 4. 其他:未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范等	套	8			
39	030411001005	配管	1. 名称:穿套接紧定式钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范等	m	74.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段： 第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:NH-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	227.22			
41	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86型 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17			
		应急照明系统合计						
		灭火器配置						
42	030901013002	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC3 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	具	16			
		灭火器配置合计						
		非可视对讲系统						
43	030507002003	非可视对讲门口机	1. 名称:非可视对讲门口机 2. 户数: 16户 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1			
44	030507002004	非可视对讲系统室内机	1. 名称:非可视对讲系统室内机 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	16			
45	030507007002	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 安装方式:暗装 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段： 第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	030404031002	小电器	1. 名称:出门按钮 2. 安装高度: 距地1.3m 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1			
47	030507010002	对讲解码器	1. 名称:对讲解码器 2. 安装方式: 壁装, 距地2.05m 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	8			
48	030411001006	配管	1. 名称:硬塑料导管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	118.48			
49	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.5			
50	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:RVVP-6*1.0 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	107.41			
51	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:RVV-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	112.58			
52	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86型 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段： 第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	粤030503017003	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称：非可视对讲门口机调试 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1			
54	粤030503017004	住宅(小区)智能化系统调试	1. 名称：非可视对讲系统室内机调试 2. 户数：16户 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1			
		非可视对讲系统合计						
		空调系统						
55	粤R2-5-105	空调器室外机(制冷量kw以内) 5	1. 名称：拆除空调室外机 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	64			
56	030701003002	空调器	1. 名称：安装空调室外机 2. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	64			
57	031001006002	塑料管	1. 名称：空调冷凝水管 2. 材质、规格：PPR DN32 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	511.2			
58	031002003002	套管	1. 名称：PVC穿墙套管 2. 材质、规格：PVC Φ80 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	64			
		空调系统合计						
		23号楼合计						
		24号楼						
		电气系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程

标段：

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格、参数:直径28cm, 12W, 4000K 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	17			
60	030404034003	照明开关	1. 名称:红外感应开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17			
61	030411001007	配管	1. 名称:硬塑料导管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	69.2			
62	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	212.1			
63	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86型 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	34			
		电气系统合计						
		应急照明系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段： 第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	030412004009	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、参数:3W, 自带蓄电池, 蓄电池持续供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 距地2.05m 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	9			
65	030412004010	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、参数:自带蓄电池, 蓄电池持续供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 距地0.3m 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8			
66	030412004011	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格、参数:自带蓄电池, 蓄电池持续供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 门楣上0.1m 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1			
67	030412004012	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格、参数:自带蓄电池, 蓄电池持续供电时间不小于30分钟 3. 安装形式:壁装, 距地2.2~2.5m 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8			
68	030411001008	配管	1. 名称:穿套接紧定式钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	74.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程

标段：

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:NH-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	227.22			
70	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86型 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17			
		应急照明系统合计						
		灭火器配置						
71	030901013003	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC3 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	具	16			
		灭火器配置合计						
		非可视对讲系统						
72	030507002005	非可视对讲门口机	1. 名称:非可视对讲门口机 2. 户数: 16户 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1			
73	030507002006	非可视对讲系统室内机	1. 名称:非可视对讲系统室内机 2. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	16			
74	030507007003	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 安装方式: 暗装 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段： 第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
75	030404031003	小电器	1. 名称:出门按钮 2. 安装高度:距地1.3m 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1			
76	030507010003	对讲解码器	1. 名称:对讲解码器 2. 安装方式:壁装,距地2.05m 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	8			
77	030411001009	配管	1. 名称:硬塑料导管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	118.57			
78	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:ZR-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.5			
79	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:RVVP-6*1.0 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	107.5			
80	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格、型号:RVV-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	112.67			
81	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格型号:86型 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程

标段：

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
82	粤030503017007	住宅(小区)智能化系统调试	1.名称：非可视对讲门口机调试 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1			
83	粤030503017008	住宅(小区)智能化系统调试	1.名称：非可视对讲系统室内机调试 2.户数：16户 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1			
		非可视对讲系统合计						
		空调系统						
84	粤R2-5-105	空调器室外机(制冷量kw以内) 5	1.名称：拆除空调室外机 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	64			
85	030701003003	空调器	1.名称：安装空调室外机 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	64			
86	031001006003	塑料管	1.名称：空调冷凝水管 2.材质、规格：PPR DN32 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	511.2			
87	031002003003	套管	1.名称：PVC穿墙套管 2.材质、规格：PVC φ80 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	64			
		空调系统合计						
		24号楼合计						
		室外						
		电气系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程

标段：

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
88	030412007001	白色38珠太阳能壁挂路灯	1. 名称:白色38珠太阳能壁挂路灯 2. 规格、参数:IP65防水 3. 安装形式:壁装 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	9			
		电气系统合计						
		室外合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
89	031302007001	高层施工增加		项	1			
90	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项(人工费+施工机具费) $\times 0.344$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ =合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程 标段: 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：沙园路22-24号大院微改造工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2
3
4

5
6